


Vnitřní kanalizace - půdorys 1.NP

M 1:50



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ozn.	zařizovací předmět	výtokový ventil	odpad	ks
WC	WC kombi, zadní odpad	rohový ventil	DN 100	1
Pi	pisoiár se senzorem pro automatické splachování	1×roh. ventil	DN 50	3
WCK	samostatný klozet, spodní odpad, nádržka stávající	2×roh. ventil, stoj. um. baterie	DN 100	6
Vv	výlevka stojící s mřížkou	nás. dřez, bat., 150 mm	DN 100	2

- zařizovací předměty jsou navrženy běžně dostupné na trhu
- přesný typ zařizovacích předmětů odsouhlasí investor

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
  - hrdlové kanalizační potrubí s gumovým těsněním
  - HT systém - přípojovací a větrací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu
  - odpadní svislé potrubí bude zakončeno nad střechou odvětrávací hlavicí
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
  - hrdlové kanalizační potrubí s gumovým těsněním
  - KG systém - vnitřní a vnější ležaté potrubí bude vedeno pod podlahou a v zemní drážce

POZNÁMKY

- stávající kanalizační potrubí ze 3.NP bude napojeno na nové svislé odpadní potrubí
- pozice stávajících vnitřních rozvodů byla převzata z dokumentace poskytnuté investorem
- poloha stávajících potrubí bude ověřena na stavbě
- svislé odpadní potrubí K1', K2, K3 a K4 je protaženo nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí
- v 1.NP min. 1,0 m nad podlahou budou umístěny čistící kusy, jejich umístění bude dorešeno na stavbě
- všechna přípojovací potrubí jsou provedena v minimálním sklonu 3%
- instalace zařízení a uchycení potrubí bude provedena dle montážního návodu výrobce

- REVIZNÍ ŠACHTA**
- poklop D400
  - korugovaná roura - ø600
  - plastový konus
  - výkres šachty viz samostatný výkres

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR: Město Políčka, Palackého náměstí 160, 572 01 Políčka		
Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v budově pavilonu Masarykovy základní školy Políčka v ulici Rumunská č.p. 733		
k.ú. Políčka [725358], st.p.č. 1902		
PROFESE: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní kanalizace - půdorys 1.NP		

FORMÁT	6×A4
DATUM	12 / 2018
STUPEŇ	PDPS
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50 D.1.4.1.1