


# Vnější domovní kanalizace - uložení potrubí v rýze

M 1:15

způsob uložení : do pískového lože

druh rýhy : svislá rýha

materiál potrubí : PVC



## LEGENDA ZNAČENÍ:

1. potrubí
2. pískové lože ( $h=100+0,1 \times DN$  mm)
3. obsyp potrubí štěrkokopískem - hutněný po vrstvách (velikost zrn do 16 mm)
4. zásyp rýhy po úrovni HTÚ

## POZNÁMKY:

- zemní práce provádět dle ČSN 73 3050
- vzdálenost potrubí od podzemních vedení nutno dodržet podle ČSN 73 6005

$\pm 0,000 = 1.NP$

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR: Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička		
Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v budově pavilonu Masarykovy základní školy Polička v ulici Rumunská č.p. 733 k.ú. Polička [725358], st.p.č. 1902		
PROFESE: Zdravotně technické instalace		
Vnější domovní kanalizace - uložení potrubí v rýze		

**PLP**  
Projektstav s.r.o.

FORMÁT	1×A4
DATUM	12 / 2018
STUPEŇ	PDPS
MĚŘÍTKO 1:15	Č. VÝKRESU <b>D.1.4.1.6</b>