


Vnitřní kanalizace - rozvinutý řez

M 1:50, 1:15



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ozn.	zařizovací předmět	výtokový ventil	odpad	ks
WC	WC kombi, zadní odpad	rohový ventil	DN 100	1
U	umyvadlo š. 550 mm	2xroh. ventil, stoj. um. baterie	um. sifon DN 40	9
Vv	výlevka stojící s mřížkou	nás. dřez. bat., 150 mm	DN 100	2

• zařizovací předměty jsou navrženy běžně dostupné na trhu
• přesný typ zařizovacích předmětů odsouhlasí investor

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
 - hrdlové kanalizační potrubí s gumovým těsněním
 - HT systém - přípojovací a větrací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu
 - odpadní svislé potrubí bude zakončeno nad střechou odvětrávací hlavicí


POZNÁMKY

- stávající kanalizační potrubí ze 3.NP bude napojeno na nové svislé odpadní potrubí
- pozice stávajících vnitřních rozvodů byla převzata z dokumentace poskytnuté investorem
- poloha stávajících potrubí bude ověřena na stavbě
- svislé odpadní potrubí K1', K2, K3 a K4 je prolázeno nad střechou a zakončeno odvětrávací hlavicí
- v 1.NP min. 1,0 m nad podlahou budou umístěny čistící kusy, jejich umístění bude dořešeno na stavbě
- všechna přípojovací potrubí jsou provedena v minimálním sklonu 3%
- instalace zařízení a uchycení potrubí bude provedena dle montážního návodu výrobce

DETAIL PATNÍ KOLENO

M 1:15

2xKGB XXX/45
obetonováno



±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR: Město Políčka, Palackého náměstí 160, 572 01 Políčka		
Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v budově pavilonu Masarykovy základní školy Políčka v ulici Rumunská č.p. 733		
k.ú. Políčka [725358], st.p.č. 1902		
PROFESE: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní kanalizace - rozvinutý řez		
FORMÁT	8×A4	
DATUM	12 / 2018	
STUPĚN	PDPS	
MĚŘÍTKO 1:50, 1:15	Č. VÝKRESU D.1.4.1.4	