

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

Dotazy účastníka ze dne 1.3.2023:

Dotaz č. 1

SO 01 – Komunikace

Dle projektové dokumentace (TZ, situace) podél chodníku bude ve třech místech osazen mobiliář - lavičky dl. 2 m, betonové bočnice, dřevěné fošny smrk 1900/120/45 mm, výška sedací plochy 45 cm, transparentní lazura - celkem 6ks a u každého místa koš z vymývaného betonu objem 50 l, s víkem, výška 800 mm - celkem 3 ks.

Ve výkazu výměr SO 01 – Komunikace v položce č.54 jsou uvedeny pouze 2 ks košů:

54	9200	Koš z vymývaného betonu 50l D+M	ks	2,00000		
		01.1+01.2				
		Koš z vymývaného betonu s víkem 50l výška 800mm dodávka a osazení				
		v položce výkop patek, zabetonování, montáž koše, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, kotvící a spojovací prostředky				

Žádáme o opravu množství pol.č.54 výkazu výměr „SO 01 – Komunikace“ dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2

SO 01 – Komunikace

Dle technické zprávy předpokladem je úprava nevhodné zeminy v aktivní zóně vápnem v množství **2,5 %/m3** do hloubky 30 cm.

Dle výkresu „01.4 Vzorové příčné řezy“ skladba asfaltové komunikace S1 v I. etapě obsahuje recyklace směsnými pojivy **4%/t**

Ve výkazu výměr v pol. č. 21 a č. 36 je uvažováno s množstvím vápna **4%/t**:

21	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 500 mm	m2	2 345,00000		
		Rozrušení pláň dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláň do požadované nivelety. Zhutnění pláň. Bez dodávky pojiva.				
		01.1+01.2+01.4				
		Podloží bude sanováno směsnými pojivy na základě laboratorního vyhodnocení. Do rozpočtu se uvažuje množství vápna nebo cementu 4%/t, hl. 0,5 m.				
		V položce rozrušení pláň dozerem, pokládka pojiva, případné vlhčení, zafrézování pojiva do podkladu, úprava pláň do požadované nivelety.				
		sanace pláň S1 : 2295			2 295,00000	
		S5 : 50			50,00000	

36	58530000	Vápno bílé pro stabilizaci	t	92,86200		
01.1+01.2+01.4 Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL POPŘÍPADĚ SMĚS VÁPNA A CEMENTU Začátek provozního součtu sanace pláně S1 : 2295 S5 : 50 Konec provozního součtu specifikace 4% vápna/t : 2345*,5*,04*1,2*1,65						
				2 295,00000		
				50,00000		
				92,86200		

Žádáme o upřesnění množství vápna a hloubky stabilizace.

Dotaz č. 3

SO 01 – Komunikace

Dle výkresu „01.4 Vzorové příčné řezy“ betonové obrubníky se ukládají do betonového lože z betonu C 25/30 XF3.

Ve výkazu výměr v položkách č. 45, č.46, č.47 je uvedeno betonové lože z betonu C12/15:

45	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	500,00000		
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 01.1+01.2+01.4 záhonový obrubník 8/20 : 500						
				500,00000		
46	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 498,00000		
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 01.1+01.2+01.4 nájezdový obrubník 15/15 : 0 přechodový L : 4 přechodový P : 4 silniční 15/25 : 1490						
				4,00000		
				4,00000		
				1 490,00000		
47	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	69,93000		
z dlažebních kostek z betonu prostého 01.1+01.2+01.4 Začátek provozního součtu přechodový L : 4 přechodový P : 4 silniční 15/25 : 1490 záhonový obrubník 8/20 : 500 Mezisoučet Konec provozního součtu vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 1998*,35*,1						
				4,00000		
				4,00000		
				1 490,00000		
				500,00000		
				1 998,00000		
				69,93000		

Žádáme o upřesnění třídy betonu pro betonové lože obrubníků a o případnou opravu položek č.45, č.46, č.47.

Dotaz č. 4

SO 01 – Komunikace

Dle technické zprávy přebytečná zemina bude využita pro terénní úpravy v místě stavby. Výkazy výměr SO 01 – Komunikace (01 – Komunikace; 02 – Kontejnerová stání; 03 – Propustky) však obsahují položky odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatek za skládku.

Například, SO 01.01 – Komunikace:

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 415,89000		
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 01.1+01.2+01.4 Přemístění na trvalou skládku. Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suť, či vybouraných hmot. celková kubatura výkopu na trvalou skládku : 1595,89-180						
				1 415,89000		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	14 158,90000		
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 01.1+01.2+01.4 Začátek provozního součtu celková kubatura výkopu na trvalou skládku : 1595,89-180 Konec provozního součtu příplatek za dalších 10km : 1415,89*10						
				1 415,89000		
				14 158,90000		
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 085,89000		
01.1+01.2+01.4 ornice zpět na zelené plochy : 3100*,1 zemina zpět na krajnice : 1200*,15 odkopávky na mezideponii na trvalou skládku : 1595,89-180 zemina zpět na krajnice : 1200*,15						
				310,00000		
				180,00000		
				1 415,89000		
				180,00000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4 292,36000		
01.1+01.2+01.4 zemina zpět na krajnice : 1200*,15 sejmutá ornice tl.200mm na mezideponii : 1100,58 odkopávky na mezideponii : 1595,89 odkopávky na trvalé skládce : 1595,89-180						
				180,00000		
				1 100,58000		
				1 595,89000		
				1 415,89000		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 415,89000		
01.1+01.2+01.4 celková kubatura výkopu na trvalou skládku : 1595,89-180						
				1 415,89000		

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu výše uvedených výkazů výměr.

Odpověď zadavatele ze dne 6.3.2023:

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem účastníka upravuje přílohu č.5 (PD technická zpráva SO 01– komunikace) a přílohu č.6 (výkaz výměr) zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 - nacenit 3 ks košů – upraven výkaz výměr

Dotaz č. 2 - nacenit dle výkazu výměr 4%/t, hl. 0,5 m – upravena technická zpráva

Dotaz č. 3 - nacenit lože C25/30 XF3 – do výkazu výměr je doplněn popis položky, program zná jen C12/16

Dotaz č. 4 - nacenit dle výkazu výměr, v technické zprávě je mj. popsán odvoz přebytečné zeminy na skládku

Příloha:

- opravená technická zpráva SO 01 – komunikace (příloha č.5 zadávací dokumentace)
- opravený výkaz výměr (příloha č.6 zadávací dokumentace)

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 22.3.2023 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/infrastruktura-policka-lokalita-jih-i-etapa>

V Poličce dne 6.3.2023

č.j.: MP/06000/2023

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička